

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора МП «Пыталовские теплосети»
А.С. Яковлев
« 22 » 09 2025 г.

План подготовки объектов водоснабжения МП «Пыталовские теплосети» на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель	Стоимость работ, тыс.руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.	Выдать предписания потребителям водоснабжения и водоотведения по погашению задолженности и приведение своих сетей водоснабжения в исправное состояние.	до 30.05.25 г.	Юрист-инспектор ОК Абонентский отдел		
2.	Составить график и в соответствии с графиком производить техническое обслуживание артезианских скважин. г. Пыталово (2 шт.), д. Вышгородок(2 шт.), д. Бороусы, д. Стехны, д. Линово. Техническое обслуживание артезианских скважин – подъем, очистка заборной решетки, ревизия задвижек, спускных вентилей, промывка водонапорной башни, трубопроводов водоснабжения до потребителей, согласно графика.	с 01.05.25 г. по 31.09.25 г.	Мастер водопроводного хозяйства		
3.	Выполнить ремонтные работы по ВНС – 2 ул. Белорусская. - провести поверку прибора учета после скважинного насоса. - Провести очистку приемного резервуара воды. - Провести ревизию запорной арматуры и техническое обслуживание насосов. - Покрасить трубопроводы, запорную арматуру, нанести краской на башнях задвижек стрелки направление закрытия и открытия задвижек. - Навести порядок на закреплённой территории, восстановить ограждение санитарной зоны. - Установить знак охранной зоны водозабора.	с 30.06.25 г. по 30.08.25 г.	Мастер водопроводного хозяйства	50,0	Собственные средства
4.	Выполнить ремонтные работы по ВНС – № 3 Юго – западном водозаборе. - Провести ревизию запорной арматуры и техническое обслуживание насосов.	с 01.06.25 г. по 01.09.25 г.	Мастер водопроводного хозяйства	50,0	Собственные средства

	-Нанести краской на барашках задвижек (шаровые) релки направление закрытия и открытия задвижек (при необходимости). - Навести порядок на закрепленной территории, восстановить ограждение санитарной зоны. - Установить знак охранной зоны водозабора.					
5.	Оформление актов выполненных работ.	По мере готовности	Гл. инженер, инженер ПТО			
6.	Скважина д. Линово: -Установка ограждения ЗСО. -Провести герметизацию устья скважины		Гл. инженер Мастер ВХ	15,0	Собственные средства	
7.	Замена магистрального участка холодного водоснабжения от ул. Красноармейской д. № 52 до ул. Белорусская (соединение двух ВНС, расположенных на ул. Белорусская и Юго-Западного водозабора L = 350 метров; D = 150мм	2025-2026 год	Директор	Согласно сметных расчетов	Областной бюджет	
9.	д. Стехны продолжить замену чугунного трубопровода Ø 110мм на ПНД Ø63мм в сторону котельной № 10. Длина 100 метров	Август 2025 г.		30,0	Собственные средства	
	ИТОГО:			145,0		

Гл. инженер  А.С. Яковлев

т. 881147 2-28-07

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора МП «Пыталовские теплосети»
А.С. Яковлев
2025 г.

План

подготовки объектов водоотведения МП «Пыталовские теплосети» в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель	Стоимость работ, тыс.руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.	КНС № 1 1. Провести техническое обслуживание фекальных насосов. 2. Произвести демонтаж старого и установку нового насоса СМ с производством сварочных работ . 3.Набить сальники и смазать запорную арматуру в насосном отделении и на выходных коллекторах в колодце у КНС №1. 4. Очистить крышу КНС от песка и растительности, восстановить нарушенное покрытие кровли. 5. Произвести покраску трубопроводов, запорной арматуры. Нанести краской на барашках задвижек стрелки направления закрытия и открытия задвижек. 6. Навести порядок на закреплённой территории.	с 11.05.25 г. по 30.06.25 г.	Мастер канализационного хозяйства	30,0	Собственные средства
2.	КНС № 2 1. Приемное отделение – промыть трубы, установить решетки для сбора мусора. 2. Очистить насосное отделение, закрепить лестницу. 3. Очистить крышу КНС от песка и растительности, восстановить нарушенное покрытие кровли. 4. Произвести вынос электрооборудования из здания КНС на наружную стену в металлический шкаф (ввод в здание электропитания от подстанции). 4. Установить мусорный контейнер рядом со зданием КНС. 4. Навести порядок на закреплённой территории. 5. Необходимо реконструкция КНС № 2	с 01.06.25 г. по 01.07.25 г.	Мастер канализационного хозяйства	30,0	Собственные средства
				Согласно сметных расчетов	Областной, местный бюджет

3.	КНС № 3 1. Провести техническое обслуживание фекальных насосов. 2. Набить сальники и смазать запорную арматуру в насосном отделении и на выходных коллекторах. 3. Восстановить решетку в приемной емкости. 4. Очистить крышу КНС от песка и растительности, восстановить нарушенное покрытие кровли. 5. Произвести покраску трубопроводов, запорной арматуры. Нанести краской на барашках задвижек стрелки направления закрытия и открытия задвижек. 6. Навести порядок на закрепленной территории.	с 01.06.25 г. по 20.06.25 г.	Мастер канализационно го хозяйства	30,0	Собственные средства
	КНС № 4 1. Провести техническое обслуживание фекальных насосов. 2. Набить сальники и смазать запорную арматуру в насосном отделении и на выходных коллекторах в колодце у КНС №1. 3. Очистить крышу КНС от песка и растительности, восстановить нарушенное покрытие кровли. 4. Произвести покраску трубопроводов, запорной арматуры. Нанести краской на барашках задвижек стрелки направления закрытия и открытия задвижек. 5. Навести порядок на закрепленной территории.	с 21.06.25 г. по 10.07.25 г.	Мастер канализационно го хозяйства	10,0	Собственные средства
4.	ОСК - поочередное бетонирование приемных камер №1 и № 2. Провести гидроизоляцию бетонных стен. (пропитать стены « Кристаллизолом»). - КУ-200 провести косметический ремонт с частичной заменой участков аэрационных трубопроводов. - иловые площадки почистить ,восстановить разрушенные места бетонного слоя. Провести гидроизоляцию бетонных стен (пропитать стены Кристаллизолом). - Провести очистку прудов, русло Безымянного ручья, проход под железнодорожным полотном. - Построить помещение и установить в нем прибор учета сточных вод (в соответствии с решением Пыталовского районного суда в срок до 28.07.2023 г.) - Провести реконструкцию очистных сооружений канализации г. Пыталово (в соответствии с решением Пыталовского районного суда в срок до 29.11.2023 г.)	С 01.06.25 г. по 01.09.25 г.	Мастер канализационно го хозяйства	80,0	Собственные средства
				1600,00	Областной бюджет, местный бюджет

№	Оформление актов выполненных работ.	По мере готовности до 01.09.25 г.	Гл. инженер, инженер ПТО		
б.	Разработка проекта на строительство очистных сооружений канализации г. Пыталово	2025 год		Согласно сметных расчетов	Администрация Пыталовского МО
б.	ИТОГО : В том числе: Собственные средства Средства бюджета			1780,00 180,00 1600,00	

Гл. инженер  А.С. Яковлев

тел. 8(81147) 2-28-07